

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Nazwa obiektu Przesadowanie budynku do posadowienia lini do czyszczenia zaprawiania i pakowania nasion  
 Lokalizacja operacji Wieszczyzyn , obręb PPHU Wieszczyzyn , nr. działki 47/4  
 Nazwa i adres PPHU "Wieszczyzyn" Sp.z o.o ul.ks. Marciniaka 37 63-140 Wieszczyzyn  
 Inwestor: PPHU "Wieszczyzyn" Sp.z o.o

PRZEDMIAR

Strona 1

22-07-2016

SYKAL-003229

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Prace rozbiórkowe		
1	1	KNR 401-05-11-03-00	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku	m <sup>2</sup>	987,676
1	2	KNR 401-04-30-05-00	Rozebranie ołączenia dachu odstęp łąt ponad 24 cm	m <sup>2</sup>	987,676
1	3	KNR 401-04-30-02-00	Rozebranie deskowania dachu z desek na styk 7*25,5	m <sup>2</sup>	178,500
1	4	KNR 401-05-19-04-00	Rozbiórka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach drewnianych 7*25,5	m <sup>2</sup>	178,500
1	5	KNR 401-05-19-05-00	Rozbiórka pokrycia z papy następna warstwa na dachach drewnianych	m <sup>2</sup>	178,500
2			Roboty ciesielskie		
2	6	KNR 401-04-12-01-00	Wymiana końców krokwi	szt	128,000
2	7	KNR 401-04-12-02-00	Wymiana krokwi zwykłych i kleszczowych	metr	125,000
2	8	KNR 401-04-12-05-00	Wymiana płatwi	metr	62,000
2	9	KNR 401-04-12-07-00	Wymiana mieczy lub zastrzałów	metr	135,000
2	10	KNR 401-04-12-06-00	Wymiana słupów dachu	metr	35,000
2	11	KNR 401-04-13-01-00	Nabicie desek grubości 32 mm na krokwie jednostronnie	metr	95,000
2	12	KNR 202-00-05-01-00	Impregnacja drewna preparatem fobos M-2 natrysk ręczny	m <sup>2</sup>	987,676
2	13	KNR 202-04-10-04-00	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm	m <sup>2</sup>	987,676
2	14	KNR 202-04-10-04-00	Ołączenie połaci dachowych - kontrałaty	m <sup>2</sup>	987,676
3			Roboty murarskie		
3	15	KNR 401-03-08-03-00	Naprawa uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 sztuk	szt	128,000
4			Roboty dekarские		
4	16	KNR 202-05-37-04-00	Pokrycie dachów blachą trapezową T-50 z Włókniną antykondensacyjną	m <sup>2</sup>	987,676
4	17	KNR 202-05-21-01-50	015 - Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej fala 50	metr	62,040
4	18	KNR 202-12-02-05-00	Świetliki dachowe 2,80*2*4	m <sup>2</sup>	22,400
4	19	KNR 202-05-17-04-00	Montaż prefabrykowanych rynien z blachy OC półokrągłych ø 150 64.04*2	metr	128,080
4	20	KNR 202-05-19-03-00	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy OC okrągłych ø 120 - 8*4*2	metr	64,000
4	21	KNR 202-05-21-07-00	Montaż prefabrykowanych obróbien dylatacyjnych z powlekanej grub 0,5 mm	m <sup>2</sup>	78,000
4	22	KNR 202-05-21-01-00	Montaż prefabrykowanych obróbek z blachy powlekanej grub 0,5 mm w rozwinięciu do 25 cm - pas nadrynnowy 0.25*60.04*2	m <sup>2</sup>	31,020
4	23	KNR 202-05-21-02-00	Montaż prefabrykowanych obróbek z blachy powlekanej grub 0,5 mm w rozwinięciu ponad 25 cm - wiatrownica 0,50*7,98*4	m <sup>2</sup>	45,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
5	Prace - montażowe bramy				
5	24	KNR 733-01-03-01-00	Montaż bramy segmentowej wiazdowej pełnej podnoszone elektrycznie	kmpl	3,000
5	25	KNR 733-01-03-01-00	Montaż bramy segmentowej wiazdowej pełnej z drzwiami przejściowymi podnoszone elektrycznie z przekładnią ręczną	kmpl	1,000
6	Prace betonowe - nadproża				
6	26	KNR 401-02-12-03-00	Rozbiórka elementów betonowych zbrojonych	m <sup>3</sup>	3,654
6	27	KNR 401-02-02-02-00	Przygotowanie i montaż stali zbrojeniowej gładkiej ø 8	kg	38,500
6	28	KNR 401-02-14-04-00	Przygotowanie betonu żwirowego B-20	m <sup>3</sup>	4,500
7	Prace betonowe - posadzka				
7	29	KNR 222-10-03-02-00	Posadzki betonowe na gładko grubość do 15 cm	m <sup>2</sup>	783,125
7	30	KNR 222-10-03-02-00	Opaska betonowa wokół budynku grubość 15 cm	m <sup>2</sup>	76,400
8	Prace tynkarskie - tynki wewnętrzne				
8	31	KNR 202-08-04-01-00	Tynk na ścianach i słupach kategorii IV wykonany mechanicznie	m <sup>2</sup>	722,580
8	32	KNR 202-08-10-04-00	Tynk na ościeżach szerokość 10 cm kategorii III i IV wykonany ręcznie	m <sup>2</sup>	9,000
8	33	KNR 202-08-28-01-00	Wyprawy tynkarskie z masy Malix-W na ścianach z betonu i cegły	m <sup>2</sup>	125,000
8	34	KNNR N003-06-05-03-02	Malowanie 2x farbą klejową ścian	m <sup>2</sup>	722,580
9	Prace tynkarskie - tynki zewnętrzne				
9	35	KNNR N003-06-01-01-00	Odbicie tynku wapiennego i cementowo-wapiennego na ścianach i filarach	m <sup>2</sup>	722,580
9	36	KNR 202-09-02-02-00	Tynk zewnętrzny kategorii III na ścianach i powierzchniach poziomych wykonany mechanicznie	m <sup>2</sup>	722,580
9	37	KNR 202-26-08-04-50	Przygotowanie podłoża przez gruntowanie 2-krotne	m <sup>2</sup>	722,580
9	38	KNR 202-15-22-06-00	Malowanie 2-krotne farbą ścian zewnętrznych	m <sup>2</sup>	722,580
10	Prace elektryczne				
10	39	KNNR N005-03-01-01-00	Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w gazobetonie	szt	25,000
10	40	KNNR N005-02-11-01-14	Przewód kabelkowy YLY 3x2,5	metr	850,000
10	41	KNR 508-04-04-02-00	Montaż skrzynki do 20 kg przez zabetonowanie w gotowych otworach	szt	1,000
10	42	KNR 508-03-11-01-00	Montaż na gotowym podłożu gniazd z podłączeniem	szt	25,000
10	43	KNR 508-05-01-02-00	Przygotowanie podłoża z drewna pod oprawy zawieszane mocowane w 2 miejscach na haczyku	szt	12,000
10	44	KNR 508-05-15-01-00	Montaż na gotowym podłożu oprawy świetlówkowej pyłoszczelnej zawieszanej końcowej F-4127-01 2x40W	szt	12,000
10	45	KNR 518-04-01-01-00	Zainstalowanie złącza typu Z-25 w gotowej wnęce	szt	4,000
10	46	KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy	szt	54,000
10	47	KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	54,000
10	48	KNNR N005-13-03-03-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar pierwszy	szt	4,000
10	49	KNNR N005-13-03-03-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar pierwszy	szt	4,000
10	50	KNNR N005-06-01-03-03	Przewody odgromowe pionowe pręt FeZn ø 10 wsporniki obsadz	metr	162,000
10	51	KNNR N005-13-04-01-00	Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy	szt	8,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
10	52	KNNR	N005-13-04-02-00 Badania instalacji uziemiającej pomiar następnny	szt	8,000